

Système TreeParker

Notice de rendement ; inclusions et exclusions

En temps normal, une équipe (4 pers. + pelleuse + conducteur) peut installer aux alentours de 40 m² par jour (8h). Ceci comprend les modules, les systèmes d'aération-irrigation, le Combigrid et le géotextile, le compactage et la fermeture de la fosse.

Ne sont pas comptés : le temps nécessaire à l'excavation / creusement de la fosse, la réalisation et réglage du fond de forme, l'installation des ancrages, la pose des parois guide-racines, la mise en place du végétal en lui-même et les temps de latence concernant les aller-retours des camions pour évacuer les matériaux ou, au contraire, les amener pour le remplissage de la fosse de plantation.

Pour des fosses plus petites une équipe organisée doit être capable de réaliser 2 à 3 fosses par jour environ.

Il faut aussi prendre en compte le temps nécessaire à la formation que nous effectuons (le premier jour du chantier) concernant le montage et l'entretien qui est de 2 à 3h en fonction du nombre de personnes.